

一、中标（成交）信息：

标包：A
供应商名称：山东艾因智能科技有限公司
供应商地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 GH 座裙房 205 室
中标金额：17.65 万元
标包：B
供应商名称：山东安联消防工程有限公司
供应商地址：济南市历下区经十路 65 号
中标金额：36.2 万元
标包：C
供应商名称：济南济能电气设备安装工程有限公司
供应商地址：山东省济南市市中区阳光新路 67 号欧亚大观商都 A、B、C 楼 1-711
中标金额：6.8 万元

二、主要标的信息：

标包：A
名称：网络监控系统改造
施工范围：详见竞争性磋商文件
施工工期：20 天
项目经理：肖波
执业证书信息：/
标包：B
名称：消防设施维修改造

施工范围：详见竞争性磋商文件
施工工期：合同签订之日起 30 日内施工完毕并交付
项目经理：陆长华
执业证书信息：鲁 2372014202218528
标包：C
名称：配电室改造
施工范围：详见竞争性磋商文件
施工工期：合同签订之日起 20 日内施工完毕并交付
项目经理：刘青
执业证书信息：鲁 2372008202109883

三、评审专家名单：

标包 A：张辉、王东前、王朝阳、标包 B：张辉、王东前、王朝阳、标包 C：张辉、王东前、王朝阳

标包 A：济南芯兴电子科技有限公司（90.92、90.92、90.92）、山东艾因智能科技有限公司（93.0、93.0、93.0）、山东嘉轩电子科技有限公司（85.66、84.66、85.66）
 标包 B：山东强力消防工程有限公司（78.67、79.67、79.67）、山东安联消防工程有限公司（88.0、88.0、88.0）、山东鸿泰腾跃建安工程有限公司（82.75、80.75、82.75） 标包 C：济南济能电气设备安装工程有限公司（91.0、89.0、89.0）、山东盛泰电力工程有限公司（81.61、79.61、79.61）、山东义祥电气安装工程有限公司（77.57、77.57、77.57）、济南明湖水电器有限公司（77.35、77.35、77.35）

四、代理服务收费标准及金额：

收费标准：中标金额在 100 万元以下部分按照中标金额的 0.9%收取，中标金额在 101-500 万元部分按照中标金额的 0.6%收取，中标金额在 501-1000 万元部分按照中标金额的 0.45%收取，中标金额在 1001 万元以上部分按照中标金额的 0.4%收取。（不足肆仟元按肆仟元收取）。C 包定额：贰仟元整。

收费金额（单位：元）：A 包：4000 元；B 包：4000 元；C 包：2000 元。

五、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

六、未中标（成交）供应商的未中标（成交）原因：

- 1、济南芯兴电子技术有限公司：评审得分较低（其他情形 A 包综合评审排名较低）
- 2、山东嘉轩电子科技有限公司：评审得分较低（其他情形 A 包综合评审排名较低）
- 3、山东强力消防工程有限公司：评审得分较低（其他情形 B 包综合评审排名较低）
- 4、山东鸿泰腾跃建安工程有限公司：评审得分较低（其他情形 B 包综合评审排名较低）
- 5、山东盛泰电力工程有限公司：评审得分较低（其他情形 C 包综合评审排名较低）
- 6、山东义祥电气安装工程有限公司：评审得分较低（其他情形 C 包综合评审排名较低）
- 7、济南明湖水电器有限公司：评审得分较低（其他情形 C 包综合评审排名较低）

A 包报价明细表:

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价	总价
1	64 路硬盘录像机	支持 ONVIF、RTSP 协议； 支持最高 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 H. 265、H. 264 编码； 支持 4K 高清分辨率输出； 支持 IPC 集中管理，支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持一键录像； 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、即时回放及备份功能； 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式； 支持 16 个 SATA 接口,1 个 eSATA 盘库； 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10； 双千兆网卡，支持多址设定； 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。	台	2	6280	12560
2	硬盘	容量：10TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm ； 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸 ； 企业级硬盘存储。	块	32	1530	48960
3	IP 对讲主机	1. 系统平台：Android capacitive touch screen-HZ	台	2	7650	15300

		<p>解决方案,一级管理主机;</p> <p>2. 10.2 英寸多点电容式触摸屏, 1280X800 像素;</p> <p>3. 200 万像素红外摄像头, 角度可调, 1080P 高清视频;</p> <p>4. 支持接收分机报警, 通话方式: 手柄、免提;</p> <p>5. 支持循环监听监视和单路监听监视, 支持通话期间插话;</p> <p>6. 支持主机显示绑定的 IPC 画面与终端监控画面, 通过 TCP 连接与其它平台联动;</p> <p>7. 支持应急广播功能, 支持 MP3 文件广播、喊话广播;</p> <p>8. 支持门禁功能;</p> <p>9. 支持发起并参与或多方通话;</p> <p>10. 支持指挥通话模式, 成员发言只有指挥长可听到;</p> <p>11. 支持通话转移, 通话保持功能;</p> <p>12. 支持一键呼叫, 支持录音录像;</p> <p>13. 支持音视频数据加密传输;</p> <p>14. 支持检测设备状态, 掉线提醒;</p> <p>15. 支持远程在线升级;</p> <p>16. 支持 HDMI 接口输出, 支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入、耳机、485 通讯、USB 等硬件接口。</p>				
4	IP 对讲分机	<p>10.2 寸触摸显示屏, 1080P 高清视频, 桌面式、壁挂式安装;</p> <p>支持双向可视全双工对讲;</p> <p>支持设置多个呼叫按键, 一键呼</p>	台	20	3120	62400

		叫，支持接收并播放广播任务； 支持 ONVIF 协议，音视频实时传输到网络硬盘录像机； 支持 SIP 协议； 支持远程在线升级软件。				
5	空降道闸	输入电源 AC220/AC110 50/60HZ， 额定功率 300W，电机工作温度（摄氏度）-30 度 <C<80 度，起落杆时间（S）根据杆长 3-6 秒可调，底闸杆距地高度(MM)150, 机身重量 KG 140, 机身规格（MM）770*410*1400, 主闸杆离地高度/mm 1200。	台	2	7850	15700
6	摄像机 400 万	最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态； 1 个内置麦克风； 白光/红外双补光，白光最远可达 30m，红外最远可达 50m； 符合 IP66 防尘防水设计。	个	15	353	5295
7	显示屏	屏幕尺寸≥55 英寸； 分辨率 ≥4K； 屏幕比例 16:9； 面板类型 LCD； 背光方式 直下式； 刷新率≥120Hz； 响应时间≤6ms； 屏幕亮度≥300cd/m²； 图像技术 HDR 色域标准:BT. 709，色域值：100%； 音频输出功率≥24W；	台	2	3150	6300

		扬声器 $\geq 2 \times 12W$; 音效系统 DOLBY VISION, DOLBY ATMOS; CPU 四核 A73 及以上 $\geq 1.3GHz$; RAM $\geq 3GB$; ROM $\geq 32GB$; 智能语音; 网络功能 有线/WiFi 双频 WIFI5; 接口 $\geq 2 \times HDMI2.0$; $\geq 1 \times HDMI2.1$; USB 接口 ≥ 2 ; 遥控器 ; 安装方式 外置底座/壁挂。				
8	光收发机框	电源输入: AC 100-250V, 50-60HZ; 电源输出: DC5V 12A; 纹波: $\leq 20mm$; 噪音: $\leq 50mm$; 电源保护: 过压保护, 过流保护; 外型尺寸: 19 英寸 2U 高。	套	1	565	565
9	全景摄像机	支持人车智能分类侦测、报警、联动跟踪; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测; 内置加热玻璃; 支持最大 $2560 \times 1440@30fps$ 输出; 采用可见光补光 30m, 采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离可达 150m; 支持 20 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;	个	2	2825	5650

		支持三码流技术，支持超低照度，【全景】0.0005Lux@(F1.0, AGC ON)，0Lux with light, 【细节】0.005Lux@(F1.6, AGC ON)，黑白：0.001Lux@(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR；支持 IP66 防护等级，支持最大 256GB microSD 卡存储。				
10	服务器监控管理能力扩容	扩容到 300 个监控点位	套	1	4000	4000
11	合计					176730

备注：报价以最终报价为准，清单各项同比例下浮。

B 包报价明细表:

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价	总价
1	消防风机软连接拆除	1. 要求: 原有不符合现行消防规范的消防风机软连接拆除; 2. 规格型号: $\phi 800$, 长度 40cm; 3. 其它: 包含螺栓拆卸、综合考虑脚手架搭设、垃圾清理等。	个	46	90	4140
2	消防风机不燃材料软连接更换	1. 要求: 更换符合现行消防规范要求的不燃材料软连接; 2. 规格型号: $\phi 800$, 长度 40cm; 3. 其它: 软连接及螺栓安装、测试等。	个	46	620	28520
3	配电箱内消防控制模块拆除	1. 要求: 原有不符合现行消防规范的配电箱内消防控制模块拆除; 2. 品牌: 上海金盾; 3. 规格型号: WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块; 4. 其它: 包含模块拆除、线路绝缘处理, 综合考虑施工时不影响系统运行难度。	个	79	20	1580
4	配电箱内消防控制模块外移安装配线	1. 要求: 配电箱外消防控制模块安装配线; 2. 品牌: 上海金盾; 3. 规格型号: WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块; 4. 其它: 包含模块安装、配电箱开孔、线路及保护管敷设、配电箱联动接线等。	个	79	170	13430
5	配电箱内消防控制模块外移联动调试	1. 要求: 消防控制模块安装完成后联动调试; 2. 品牌: 上海金盾; 3. 规格型号: JB-QG-WT8000	个	79	20	1580

		控制器、WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块； 4. 其它：包含多线启动、总线启动、联动调试。				
6	消防泵控制柜防水喷溅保护	1. 要求：安装断桥铝、中空钢化玻璃房； 2. 规格型号：型材 55*1.4；L5.24*W3.05*H3m；玻璃厚度 2*4mm； 3. 其它：包含房间内照明及应急照明设施。	m ²	65.75	650	42737.5
7	泵房与车库连接处走廊安装防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W1.63*H2.4m； 3. 其它：包含防火门定制安装、门框灌浆、综合考虑门与台阶规范距离。	樘	1	8000	8000
8	更换配电室防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W0.92*H2m； 3. 其它：包含原有防盗门拆除，防火门定制安装、门框灌浆。	樘	1	5000	5000
9	更换顶层防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W1.4*H1.9m； 3. 其它：包含原有防火门拆除，防火门定制安装、门框灌浆。	樘	1	6500	6500
10	喷淋系统末端试水装置拆除	1. 要求：拆除原有末端试水装置； 2. 规格型号：DN25； 3. 其它：包含原有配件及连接管拆除，系统管网排水、恢复供水。	套	18	300	5400
11	喷淋系统末端试水装置改造安装	1. 要求：喷淋系统末端试水装置改造安装，排水管接入就近排水设施； 2. 规格型号：DN25； 3. 其它：包含双球阀、压力表、	套	18	1450	26100

		表弯等末端试水装置安装、连接管安装、压力测试、支架安装。				
12	高位水箱间 消防稳压泵 拆除	1. 要求：拆除原有损坏的稳压泵； 2. 规格型号：5L/S、H=30m、功率 3KW； 3. 其它：包含泵体拆除、连接阀门拆除、供电线路拆除。	台	1	600	600
13	高位水箱间 消防稳压泵 更换安装	1. 要求：稳压泵匹配安装； 2. 规格型号：5L/S、H=30m、功率 3KW； 3. 其它：包含泵体安装、连接阀门匹配安装、供电线路安装、压力测试、系统调试。	台	1	800 0	8000
14	消防泵房内 消防阀门、 泵体、管道 维修、除锈、 喷漆。	1. 要求：阀门、泵体、管道维修、除锈、喷漆； 2. 规格型号：消防泵 XBD7.5/15-18.5-HY；阀门 DN20、DN25、DN50、DN100、DN150；管道 DN20、DN25、DN50、DN100、DN150； 3. 其它：包含各类标识拆除、恢复。	项	1	600 0	6000
15	地下一、地 下二层消防 电话线路配 管	1. 要求：敷设穿线管； 2. 规格型号：JDG20； 3. 其它：包含穿线管安装及刷防火涂料、穿墙开孔、接线盒及配件安装等，综合考虑车库内施工难度。	m	400	23	9200
16	地下一、地 下二层消防 电话线路配 线	1. 要求：消防电话线路配线； 2. 规格型号：NH-RVS2*1.5mm. ² ； 3. 其它：包含线路修复后系统调试、测试。	m	410	4.2	1722
17	消防集中应 急供电柜维	1. 要求：损坏消防集中应急供电柜维修；	台	3	250 0	7500

	修	2. 品牌：华天； 3. 规格型号：HTY-1KW； 4. 其它：包含损坏线路板更换、调试测试。				
18	损坏消防风机拆除	1. 要求：损坏消防风机拆除； 2. 规格型号：HTF-I-5.5； 3. 其它：包含连接件拆除、供电线路拆除，综合考虑风机较高脚手架搭设。	台	2	600	1200
19	消防风机维修安装	1. 要求：消防风机维修安装； 2. 规格型号：HTF-I-5.5； 3. 其它：包含风机内部器件维修、风机安装、连接件安装、供电线路恢复、综合考虑风机重型设备吊装及运输。	台	2	250 0	5000
20	消火栓报警按钮拆除	1. 要求：原有消火栓按钮拆除； 2. 品牌：上海金盾； 3. 规格型号：WT8105； 4. 其它：包含按钮拆除、线路绝缘处理，综合考虑不影响系统运行难度。	个	145	20	2900
21	消火栓报警按钮更换安装	1. 要求：消火栓报警按钮更换安装； 2. 规格型号：WT8105； 3. 其它：包含按钮安装、按钮与系统匹配、按钮编码、线路连接、系统测试。	个	145	120	17400
22	消防水带更换安装	1. 要求：消防水带更换安装； 2. 规格型号：8-65-25； 3. 其它：包含水带安装、连接件拆卸及安装、旧水带搬运。	条	30	140	4200
23	1 号楼应急灯筒灯、吸顶灯更换安装、配线	1. 要求：应急灯筒灯、吸顶灯更换安装、配线，接入原有系统； 2. 规格型号：220V，5W，外观直径>125mm，EPS 集中供电；	个	518	125	64750

		3. 其它：包含应急灯安装、原系统匹配、接线、调试等。				
24	1 号楼应急灯线路检修	1. 要求：原有应急灯线路短路、断路维修； 2. 规格型号：BV2.5mm ² ； 3. 其它：包含损坏线路更换、缺少管线敷设、综合考虑吊顶内施工难度。	m	9800	2.5	24500
25	1 号楼疏散标志更换安装	1. 要求：照度不符合规范要求的疏散标志更换安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观尺寸>342*150*235mm，EPS集中供电； 3. 其它：包含旧灯具拆除、新灯具安装、接线、绝缘处理、供电测试。	只	219	115	25185
26	2 号楼应急灯、疏散标志配管	1. 要求：敷设穿线管； 2. 规格型号：JDG20； 3. 其它：包含穿线管安装、穿墙开孔、接线盒及配件安装等，综合考虑吊顶内施工难度。	m	750	23	17250
27	2 号楼应急灯、疏散标志配线	1. 要求：敷设线路； 2. 规格型号：NH-BV1.5mm ² ； 3. 其它：包含管内线路敷设、接线、电源箱连接等；综合考虑吊顶内施工难度。	m	2250	4.2	9450
28	2 号楼应急筒灯安装	1. 要求：应急筒灯安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观直径>125mm，应急时间≥90min； 3. 其它：包含灯具安装接线，供电调试等。	只	80	125	10000
29	2 号楼疏散标志安装	1. 要求：疏散标志安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观尺寸>342*150*235mm，应急时间≥90min；	只	56	115	6440

		3. 其它：包含灯具安装接线，供电调试等。				
30	配电柜、控制柜安全警示牌安装	1. 要求：安全警示牌安装； 2. 规格型号：PVC 材质 15*20cm； 3. 其它：包含警示牌安装。	个	142	7	994
31	消防泵房及水箱间消防管网阀门铅封措施	1. 要求：铅封措施安装； 2. 规格型号：Φ3； 3. 其它：包含铅封措施安装。	套	40	5	200
32	消防设施检测费	要求：对所施工项目，委托具备相关资质的第三方检测，并出具检验报告。	项	1	3500	3500
	合计					368978.5

备注：报价以最终报价为准，清单各项同比例下浮。

C 包报价明细表:

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价	总价
1	蓄电池	产品构造：阀控式铅酸蓄电池	块	18	1080	19440
		尺寸要求：<720*390*390mm。				
		适用范围：供电系统、UPS、通讯领域。				
		容量：38AH。				
		电压：220V。				
2	充电模块	适用范围：直流系统供电、UPS、通讯系统供电。	套	2	9800	19600
		输出电流：3A。				
		充电方式：均充、浮充。				
		输入电压：323V~475V 三相三线制。				
		尺寸要求：<520*410*300mm。				
3	监视模块	适用范围：用于过压、过流及绝缘检测，均匀浮充电转换的智能控制。	套	1	30920	30920
		尺寸要求：<510*520*200mm。				
		电源电压：DC80V~320V。				
合计（元）						69960

备注: 报价以最终报价为准, 清单各项同比例下浮。

A 包业绩一览表:

项目名称	项目规模及合同金额	项目执行时间	项目负责人	使用单位
山东省疾病预防控制中心监控系统升级改造项目	73000	2022 年 4 月		山东省疾病预防控制中心
山东省疾病预防控制中心访客系统采购_	52000	2022 年 4 月		山东省疾病预防控制中心
济南市章丘区三涧溪彩虹驿站多媒体展示及监控系统	16.4 万元	2020 年 12 月		济南市章丘区三涧溪彩虹驿站

B 包业绩一览表:

项目名称	项目规模及合同金额	项目执行时间	项目负责人	使用单位
千佛山校区 9 号楼宿舍楼消防设施改造工程	392116.87 元	2020-7-6 至 2020-7-6		山东大学
山东大学千佛山校区主楼消防室迁移工程	517765.59 元	2021-9-6 至 2021-9-25		山东大学
山东大学趵突泉校区电镜楼室内消火栓、自动系统改造	345077.6 元	2020-12-10 至 2021-1-23		山东大学
山东大学中心校区学生公寓火灾自动报警改造工程	1566385.62 元	2022-6-20 至 2022-7-24		山东大学
山东大学趵突泉校区消控室移机工程	1258780.67 元	2021-12-4 至 2021-12-28		山东大学

C包业绩一览表：

项目名称	项目规模及 合同金额	项目执行时间	项目 负责人	使用 单位
山东中医药大学附属医院千佛山院区配电室更换电容及蓄电池工程	43.8 万元	2022. 10. 20- 2022. 11. 09		山东中医药大学附属医院
山东省国土测绘院后勤 基建改造工程	41 万	2021 年 7 月		山东省国土测绘院

劳务报酬支付表

填表时间：2023年6月12日

项目名称
山东省疾病预防控制中心零星修缮改造项目

项目编号
SDXL-02-2023-0520

分包数量
3

采购人
山东省疾病预防控制中心

采购代理机构
山东兴联项目管理咨询有限公司

预算金额
62万元

中标成交金额
60.65万元

评审地点
济南市工业南路100号三庆枫润大厦407会议室

评审时间
2023年6月12日14时00分至2023年6月12日16时00分

评审专家姓名及身份证号
张辉
王东前

评审专家确认签字
[Signature]
[Signature]

支付金额
400
400

备注

评审劳务费
400

评审专家劳务费
400

评审专家交通费
800

合计
1600

开户银行及账号
[Redacted]

评审劳务费
400

评审专家劳务费
400

评审专家交通费
800

合计
1600

采购人代表：
张晓强

采购代理机构项目负责人：张晓强

采购代理机构：山东兴联项目管理咨询有限公司